

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Obnova hrbitovní zdi v Pavlovicích u Kojetína	Objednatel:	Obec Pavlovice u Kojetína	IČ/DIČ:	70891532/
Druh stavby:	pro změnu stavby před dokončením	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Pavlovice u Kojetína	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	60
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	10. 10. 2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	250 358,70	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	446 813,54	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	17 638,82	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	17 317,25				Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		714,72						
Přesun hmot a sutí		114 255,43						
ZRN celkem		847 098,46	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem	0,00	
						ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	847 098,46
DPH 15%	0,00
DPH 21%	177 890,68
Celkem bez DPH	847 098,46
Celkem včetně DPH	1 024 989,14

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	PAVLOVICE U KOJETÍNA 798 30 Pavlovice u Kojetína 55 IČO: 70801532	TECHNIS KOJETÍN spol. s r.o. Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín telefon 581 762 012, 581 762 778 IČO: 646 080727, DIČ CZ64608727
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		Obnova hřbitovní zdi v Pavlovicích u Kojetína			Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Pavlovice u Kojetína			
Druh stavby:		pro změnu stavby před dokončením			Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		Pavlovice u Kojetína			Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:					
					10. 10. 2019							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž (Kč)	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
13												
1	139601103R00		Hloubené vykopávky Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	4,26	1 407,14	0,00	5 994,43	5 994,43	0,00	0,00	RTS II / 2018
16												
2	162201203R00		Přemístění výkopku Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	4,26	210,01	0,00	894,66	894,66	0,00	0,00	RTS II / 2018
3	162201210R00		Příplatek za dals.10 m. kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	8,52	185,66	0,00	1 581,81	1 581,81	0,00	0,00	RTS II / 2018
4	167101101R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,26	225,17	0,00	959,23	959,23	0,00	0,00	RTS II / 2018
5	162301102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	4,26	96,51	0,00	411,11	411,11	0,00	0,00	RTS II / 2018
6	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	63,90	19,12	0,00	1 221,59	1 221,59	0,00	0,00	RTS II / 2018
7	162702199R00		Poplatek za skládku zeminy	m3	4,26	260,11	0,00	1 108,05	1 108,05	0,00	0,00	RTS II / 2018
18												
8	181101101R00		Povrchové úpravy terénu					575,02	575,02	0,00	0,00	RTS II / 2018
21												
9	212532111R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	96,40	5,96		575,02	575,02	0,00	0,00	RTS II / 2018
10	212753113R00		Úprava podloží a základové spáry Lože tratičů z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	4,26	1 076,27	2 394,87	2 654,64	5 049,52	6,94	6,94	RTS II / 2018
31												
11	318211119R00		Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, bez lože	m	28,40	16,36	0,00	464,62	464,62	0,00	0,00	RTS II / 2018
12	319201315R00		Zdi podpěrné a volné				168 801,87	106 285,58	275 087,45	53,43	53,43	RTS II / 2018
13	319201317R00		Zdivo podezdívek oplocení z lom. kamene, MVC 15	m3	5,00	6 282,06	14 265,26	17 145,03	31 410,29	2,70	13,51	RTS II / 2018
14	311351105RT1		Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	173,00	131,43	3 844,72	18 892,89	22 737,61	0,01	1,43	RTS II / 2018
15	311351106R00		Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	130,00	235,29	8 703,14	21 884,51	30 587,65	0,02	3,09	RTS I / 2019
16	315232123R00		Bednění nadzákladových zdi oboustranné - zřízení	m2	48,20	694,84	16 885,18	16 606,09	33 491,27	0,04	1,79	RTS I / 2019
17	317321315R00		Bednění nadzákladových zdi oboustranné-odstranění	m2	48,20	205,89	0,00	9 923,78	9 923,78	0,00	0,00	RTS I / 2019
18	602016195R00		Strižka plotu ze zákrtyových desek, šířka 700 mm	m	120,50	1 008,80	104 940,86	16 620,04	121 560,90	0,09	10,79	RTS I / 2019
19	602021104R00		Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	9,04	2 807,85	20 162,71	5 213,24	25 375,95	2,53	22,82	RTS I / 2019
60												
20	622904121R00		Omítky ze suchých směsí				15 142,72	13 923,05	29 065,77	0,20	0,20	RTS II / 2018
21	622481115R00		Penetrace hloubková stěn Keim fixativ	m2	303,00	55,87	8 624,75	8 304,49	16 929,24	0,00	0,10	RTS II / 2018
22	622481111R00		Adhezní nátěr stěn Porosan Trass, ručně	m2	196,50	61,76	6 517,97	5 618,56	12 136,53	0,00	0,10	RTS I / 2019
62												
23	622904121R00		Úprava povrchů vnější				63 164,46	197 417,73	260 582,18	24,73	24,73	RTS II / 2018
24	622421121RT2		Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
25	622421121RT2		Potažení vnějších stěn rabc. pleťvem, přichycení	m2	0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
26	622421121RT2		Potažení vnějších stěn rabc. pleťvem, vypnutí	m2	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
27	622421121RT2		Zatření rubu stěn z lom. kamene maltou MC 10	m2	196,50	246,78	12 060,68	36 431,27	48 491,95	0,06	11,57	RTS II / 2018
28	622421121RT2		Omítka vnější stěn,Keim, hrubá zatřená	m2	196,50	252,29	20 055,98	29 519,58	49 575,56	0,04	7,10	RTS II / 2018
29	622471320RS8		Příplatek za tl. jádra 20 mm slož. VI. ručně, stěny	m2	196,50	74,81	7 603,39	7 097,71	14 701,10	0,01	2,40	RTS II / 2018
30	622904215R00		Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 6	m2	0,00	335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
31	620401162R00		Očištění organických nečistot z fasád slož.3-5	m2	80,00	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
32	627454210RT1		Nátěr hydrofobizační Keim Lotexan-n 2x	m2	80,00	103,40	4 466,09	3 805,81	8 271,90	0,00	0,03	RTS II / 2018
33	622901110R00		Oprava spár dlažeb z cihel na plocho pl. nad 4 m2	m2	80,00	122,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2018
34	627452911RT2		Očištění po opravách,spárováních ploch	m2	80,00	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
35	627452911RT2		Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm	m2	80,00	1 303,28	16 450,42	87 812,28	104 262,70	0,02	1,98	RTS II / 2018
36	622421145R00		Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4	m2	26,50	923,70	1 419,23	23 058,70	24 477,93	0,06	1,64	RTS I / 2019
37	629722211R00		Dilatační spáry řez. příčné 9 mm,zaliti za studena	m	24,10	22,05	143,98	387,41	531,39	0,00	0,00	RTS I / 2019

34	62972321R00	Dílační spáry řez.podélné 9 mm,zaliti za studena	m	160,00	22,05	955,86	2 572,01	3 527,87	0,00	0,00	RTS I / 2019
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	63956111R00	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý	m	0,00	180,59	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	RTS II / 2018
36	63957112R00	Podklad pod okapový chodník ze šěrku tl.200 mm	m2	0,00	245,86	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	RTS II / 2018
37	63957131R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	0,00	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
38	63957121R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	0,00	263,78	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	RTS II / 2018
	711	Izolace proti vodě				14 743,66	10 065,55	24 809,20	0,22	0,22	
39	71113231R00	Prov. izolace novovou fólii svisle, vč.uchyc.prvků	m2	13,20	198,08	712,76	1 901,83	2 614,59	0,00	0,00	RTS II / 2018
40	71121200RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	60,25	368,38	14 030,89	8 163,72	22 194,61	0,00	0,22	RTS I / 2019
	784	Malby				2 895,17	7 251,70	10 146,86	0,01	0,01	
41	78401122RT2	Zakrytí předmětů	m2	600,00	16,91	2 895,17	7 251,70	10 146,86	0,00	0,01	RTS II / 2018
	90	Hodinové zuřčovací sazby (HZS)				0,00	65 439,92	65 439,92	0,00	0,00	
42	900 R01	Mimostaveništní doprava	h	200,00	327,20	0,00	65 439,92	65 439,92	0,00	0,00	RTS II / 2018
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní				510,34	29 612,68	30 123,02	0,29	0,29	
43	95290141R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	492,00	45,21	36,18	22 207,40	22 243,58	0,00	0,00	RTS II / 2018
44	95792084R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,00	852,92	0,00	852,92	852,92	0,29	0,29	RTS I / 2019
45	95792015R00	Montáž vrat na zděné sloupky, plochy do 10 m2	kus	1,00	3 616,66	0,00	3 616,66	3 616,66	0,00	0,00	RTS I / 2019
46	957995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	70,00	48,71	474,16	2 935,70	3 409,86	0,00	0,00	RTS I / 2019
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				344,43	18 734,05	19 078,48	38,35	38,35	
47	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %	m2	96,50	73,53	0,00	7 095,45	7 095,45	0,09	8,88	RTS II / 2018
48	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 %	m2	50,00	28,31	0,00	1 415,41	1 415,41	0,03	1,45	RTS II / 2018
49	972032241R00	Bourání zdiva z cihel palených na MC	m3	7,95	806,97	222,29	6 195,55	6 417,83	1,95	15,52	RTS I / 2019
50	972022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	5,00	829,96	122,15	4 027,63	4 149,78	2,50	12,51	RTS I / 2019
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	40 785,50	40 785,50	0,00	0,00	
51	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	85,19	320,77	0,00	27 326,05	27 326,05	0,00	0,00	RTS II / 2018
52	999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	85,19	68,66	0,00	5 848,87	5 848,87	0,00	0,00	RTS II / 2018
53	999281199R00	Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km	t	170,38	44,67	0,00	7 610,58	7 610,58	0,00	0,00	RTS II / 2018
	S	Přesuny suti				0,00	73 469,93	73 469,93	0,00	0,00	
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	52,75	266,54	0,00	14 059,93	14 059,93	0,00	0,00	RTS II / 2018
55	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	158,25	29,69	0,00	4 697,96	4 697,96	0,00	0,00	RTS II / 2018
56	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	52,75	143,38	0,00	7 563,27	7 563,27	0,00	0,00	RTS II / 2018
57	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	52,75	291,35	0,00	15 368,48	15 368,48	0,00	0,00	RTS II / 2018
58	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	791,25	21,78	0,00	17 235,54	17 235,54	0,00	0,00	RTS II / 2018
59	979990105R00	Poplatek za skládku suti-čidel.výrobky do 30x30 cm	t	52,75	275,73	0,00	14 544,76	14 544,76	0,00	0,00	RTS II / 2018
		Ostatní materiál				714,72	0,00	714,72	0,01	0,01	
60	28611222.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	29,40	24,31	714,72	0,00	714,72	0,00	0,01	RTS II / 2018
		Celkem:						847 098,46	Kč bez DPH		

Poznámka: