

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	OBNOVA ČÁSTI DEŠŤOVÉ KANALIZACE PO POVODNI -	Objednatel:	Obec Pavlovice u Kojetína	IČ/DIČ:	70891532/
Druh stavby:	Úsek 3 - vpušť 500/800 u parku	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	TECHNIS Kojetín spol.s r.o.	IČ/DIČ:	64608727/CZ 64608727
Začátek výstavby:	1.3.2020	Konec výstavby:	31.5.2020	Položek:	28
JKSO:		Zpracoval:	Luděk Nakládal	Datum:	3.1.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	34 992,46				
Přesun hmot a sutí	19 401,01				
ZRN celkem	119 605,12	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	119 605,12
Základ 15%	0,00	DPH 21%	25 117,07	Celkem včetně DPH	144 722,19
Základ 21%	119 605,12				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA 798 50 Pavlovice u Kojetína 55 IČ: 70891532	TECHNIS kojetín spol. s r.o. Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín telefon 581 762 012, 581 762 778 IČ: 64608727, DIČ: CZ6460872,
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

OBNOVA ČASTI DEŠTOVÉ KANALIZACE PO POVODNÍ - PAVLOVICE U KOJETJINA										Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Pavlovice u Kojetína			
Úsek 3 - vpusť 500/800 u parku										Začátek výstavby:		1.3.2020		Projektant:			
Lokalita:										Konec výstavby:		31.5.2020		Zhotovitel:			
JKSO:										Zpracováno dne:		3.1.2020		Zpracoval:			
														TECHNIS Kojetín spol.s r.o.			
										Luděk Nakládal							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava					
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem						
Hlubené výkopávky														0,00	11 570,73	11 570,73	0,00
1		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	2,00	1 298,47	0,00	2 596,95	0,00	0,00	RTS II / 2019						
2		132301210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	18,00	498,54	0,00	8 973,78	0,00	0,00	RTS II / 2019						
Přemístění výkopku														0,00	3 065,27	3 065,27	0,00
3		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	20,00	35,88	0,00	717,51	0,00	0,00	RTS II / 2019						
4		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	3,20	206,85	0,00	661,92	0,00	0,00	RTS II / 2019						
5		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	3,20	213,72	0,00	683,90	0,00	0,00	RTS II / 2019						
6		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	16,00	16,81	0,00	268,91	0,00	0,00	RTS II / 2019						
7		162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	3,20	229,07	0,00	733,03	0,00	0,00	RTS II / 2019						
17 Konstrukce ze zemín														0,00	2 674,52	2 674,52	0,00
8		174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	20,00	133,73	0,00	2 674,52	0,00	0,00	RTS II / 2019						
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železnic)														94,34	310,47	404,81	0,09
9		452386111R00	Vyrovnávací prstence z betonu C -17,5 výšky 100 mm	kus	1,00	404,81	94,34	310,47	404,81	0,09	RTS II / 2019						
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových														7,81	1 177,14	1 184,95	0,00
10		871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	5,00	62,78	1,45	312,46	0,00	0,00	RTS II / 2019						
11		877433121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 800	kus	1,00	339,77	4,05	339,77	0,00	0,00	RTS II / 2019						
12		871433121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 800	m	5,00	106,25	2,30	528,96	0,00	0,00	RTS II / 2019						
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení														14 044,54	17 164,90	31 209,44	10,72
13		894213111R00	Šachty z betonu obdel. dno C 25/30, potrubí DN 800	kus	1,00	24 410,03	9 245,80	15 164,24	24 410,03	10,14	RTS II / 2019						
14		899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00	3 551,21	2 920,33	630,88	3 551,21	0,17	RTS II / 2019						
15		894118001RT3	Příp. za dalších 0,60m výšky vstupu šachty na potr	kus	1,00	3 248,20	1 878,42	1 369,78	3 248,20	0,41	RTS II / 2019						
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ														763,37	14 338,55	15 101,92	5,83
16		969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 500 mm	m	10,00	496,95	271,69	4 697,78	4 969,47	0,09	RTS II / 2019						
17		960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	2,00	5 066,22	491,68	9 640,77	10 132,45	2,45	RTS II / 2019						
H22 Komunikace pozemní a letecké														0,00	13 861,21	13 861,21	0,00
18		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	15,84	110,29	0,00	1 746,92	1 746,92	0,00	RTS II / 2019						
19		998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	15,84	589,05	0,00	9 330,53	9 330,53	0,00	RTS II / 2019						
20		998276119R00	Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km	t	15,84	175,74	0,00	2 783,76	2 783,76	0,00	RTS II / 2019						
S Přesuny sutí														29,21	5 510,59	5 539,79	0,00
21		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,83	129,28	0,00	753,71	753,71	0,00	RTS II / 2018						
22		979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	11,66	244,83	29,21	2 825,48	2 854,69	0,00	RTS II / 2018						
23		979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostory	t	5,83	96,96	0,00	565,28	565,28	0,00	RTS II / 2018						
24		979082111R00	Vnitrosloveništní doprava sutí do 10 m	t	5,83	234,32	0,00	1 366,11	1 366,11	0,00	RTS II / 2018						
Ostatní materiál														34 992,46	34 992,46	34 992,46	5,14
25		59691001.A	Recyklat betonový fr. 0 - 16 mm	t	4,80	135,25	649,22	0,00	649,22	1,00	RTS II / 2019						
26		28611182.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 500x12,2x5000	kus	1,00	7 525,40	7 525,40	0,00	7 525,40	0,14	RTS II / 2019						
27		28613337	Trubka kanalizační PE ECOPAL SN8 DN 800 l = 6 m	kus	1,00	14 741,50	14 741,50	0,00	14 741,50	0,16	RTS II / 2019						
28		28653373	Redukce kanalizační PE ROL DN 800/600 mm hladká	kus	1,00	12 076,34	12 076,34	0,00	12 076,34	0,04	RTS II / 2019						