

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Obnova hřbitovní zdi v Pavlovicích u Kojetína	Objednatel:	Obec Pavlovice u Kojetína	IČ/DIČ:	70891532/
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Pavlovice u Kojetína	Zhotovitel:	TECHNIS Kojetín spol. s r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	31.10.2019	Položek:	44
JKSO:		Zpracoval:	Luděk Nakiádal	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 255 454,05	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž 615 835,22	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 10 376,25	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 27 171,48			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	6 771,20				
Přesun hmot a sutí	115 474,45				
ZRN celkem	1 031 082,65	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 031 082,65
Základ 21%	1 031 082,65	DPH 21%	216 527,36	Celkem včetně DPH	1 247 610,01

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	TECHNIS Kojetín spol. s r.o. Padiých hřbitov 698, 752 01 Kojetín telefon 581 762 042, 581 762 778 IČO 646 08 727, DIČ CZ646072019 Datum, razítko a podpis-

Stavební rozpočet

Název stavby:		Obnova hrbitovní zdi v Pavlovicích u Kojetína		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Pavlovice u Kojetína		
Druh stavby:		Pavlovice u Kojetína		Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Pavlovice u Kojetína		Konec výstavby:		Zhotovitel:		TECHNIS Kojetín spol. s r.o.		
JKSO:		Pavlovice u Kojetína		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Luděk Nakládal		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Genová soustava
								Montáž	Jednot.	
								Celkem	Celkem	
13			Hloubené výkopávky					39 545,73		0,00
1	139601103R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	25,83	1 531,00	0,00	39 545,73	0,00	0,00 RTS II/2018
16			Přemístění výkopku					40 734,45		0,00
2	162201203R00		Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	25,83	228,50	0,00	5 902,16	0,00	0,00 RTS II/2018
3	162201210R00		Příplatek za další, 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4	m3	51,60	202,00	0,00	10 423,20	0,00	0,00 RTS II/2018
4	167101101R00		Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	25,83	244,99	0,00	6 328,09	0,00	0,00 RTS II/2018
5	162301102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	25,83	105,00	0,00	2 712,15	0,00	0,00 RTS II/2018
6	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	387,45	20,80	0,00	8 058,96	0,00	0,00 RTS II/2018
7	162702199R00		Poplatek za skládku zeminy	m3	25,83	283,00	0,00	7 309,89	0,00	0,00 RTS II/2018
18			Povrchové úpravy terénu					558,79		0,00
8	181101101R00		Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhuňnění	m2	86,10	6,49	0,00	558,79	0,00	0,00 RTS II/2018
21			Úprava podloží a základové spáry				15 046,84	18 316,56		40,10
9	212532111R00		Lože trativloží z kameniva hrub. drceného, 16-32 mm	m3	24,60	1 171,00	15 046,84	13 759,76	28 806,60	1,63
10	212753113R00		Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, bez lože	m	256,00	17,80	0,00	4 556,80	4 556,80	0,00
31			Zdi podpěrné a volné				22 661,25	53 741,70		15,95
11	318211119R00		Zdivo podezdívek oplocení z lom. kamene, MVC 15	m3	5,00	6 835,01	15 520,90	18 654,15	34 175,05	2,70
12	319201315R00		Vyrovnání zdiva pod omítkou maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	295,30	143,00	7 140,35	35 087,55	42 227,90	0,01
60			Omítky ze suchých směsí				12 192,89	11 740,13		23 933,02
13	602016195R00		Penetrace hloubková stěn PROFIL Silikat-Tiefengrund	m2	393,70	60,79	12 192,89	11 740,13	23 933,02	0,00
62			Úprava povrchů vnější				155 880,38	301 961,49		457 841,87
14	622904121R00		Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	295,30	152,00	0,00	44 885,60	44 885,60	0,00
15	622481115R00		Potažení vnějších stěn rabc. pletivem, přichycení	m2	295,30	102,51	8 743,83	21 527,37	30 271,20	0,00
16	622481111R00		Potažení vnějších stěn rabc. pletivem, vypnutí	m2	295,30	148,51	10 917,24	32 937,76	43 855,00	0,00
17	622453111R00		Zařízení rubu stěn z lom. kamene maltou MC 10	m2	295,30	268,50	19 720,13	59 567,92	79 288,05	0,06
18	622421121RT2		Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	295,30	274,50	32 793,07	48 266,79	81 059,85	0,04
19	622472196R00		Příplatek za tl. jádra 20 mm slož. VI. ručně, stěny	m2	295,30	81,40	12 432,13	11 605,29	24 037,42	0,01
20	622471320RS8		Nátěr nebo nátěrik stěn vnějších, složitost 6	m2	295,30	364,50	60 743,21	46 893,64	107 636,85	0,00
21	622904215R00		Očištění organických nečistot z fasád slož. 3-5	m2	98,40	136,00	3 444,00	10 135,20	13 579,20	0,00
22	620401162R00		Nátěr hydrofobizační Hasit PP 405 Hydrophob 2x	m2	98,40	112,50	5 976,82	5 093,18	11 070,00	0,00
23	627454210RT1		Oprava spár dlažeb z cihel na plocho pl. nad 4 m2	m2	98,40	133,50	1 098,14	12 038,26	13 136,40	0,01
24	622901110R00		Očištění po opravách, spárování ploch	m2	98,40	91,89	11,81	9 010,49	9 022,30	0,00
63			Podlahy a podlahové konstrukce				49 633,33	27 219,53		76 852,86
25	639561111R00		Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý	m	123,00	196,49	16 709,55	7 458,72	24 168,27	0,12
26	639571120R00		Podklad pod okapový chodník ze šterku tl. 200 mm	m2	86,10	267,50	12 694,58	10 337,17	23 031,75	0,36
27	639571311R00		Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	86,10	57,40	991,01	3 951,13	4 942,14	0,00
28	639571210R00		Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	86,10	287,00	19 238,18	5 472,52	24 710,70	0,16
711			Izolace proti vodě				7 226,25	19 281,48		26 507,73
29	711132311R00		Prov. izolace nepórovou fólií vsvisle, vč. uchytc. prvků	m2	123,00	215,51	7 226,25	19 281,48	26 507,73	0,00
784			Malby				3 150,00	7 890,00		11 040,00
784011221RT2			Zakrytí předmětů	m2	600,00	18,40	3 150,00	7 890,00	11 040,00	0,00
30										0,01 RTS II/2018

90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)													
31	900 R01	Mimostaveništní doprava	h	200,00	356,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní												
32	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	492,00	49,19	39,36	24 162,12	24 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce												
33	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 100 %	m2	295,30	80,00	0,00	23 624,00	23 624,00	0,09	27,17	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
34	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 %	m2	98,40	30,80	0,00	3 030,72	3 030,72	0,03	2,85	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
H99		Ostatní přesuny hmot												
35	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	134,32	349,00	0,00	69 967,29	69 967,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
36	999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	134,32	74,70	0,00	10 033,70	10 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
37	999281199R00	Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km	t	268,64	48,60	0,00	13 055,90	13 055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
S		Přesuny sutí												
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	30,03	290,00	0,00	8 708,70	8 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	90,09	32,30	0,00	2 909,91	2 909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
40	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	30,03	156,00	0,00	4 684,68	4 684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
41	979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	30,03	316,99	0,00	9 519,21	9 519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
42	979082119R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	450,45	23,70	0,00	10 675,67	10 675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
43	979990105R00	Poplatek za skládku sutí-cihel, výrobky do 30x30 cm	t	30,03	300,00	0,00	9 009,00	9 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		Ostatní materiály												
44	28611222-A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	256,00	26,45	6 771,20	6 771,20	6 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
Celkem:														
1 031 082,65 Kč bez DPH														

Poznámka