

VERLAG
DASHÖFFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby: OBNOVA ČÁSTI DEŠŤOVÉ KANALIZACE PO POVODNI - Úsek 4 - oprava spoju potrubí u požární nádrže	Objednatel: Obec Pavlovice u Kojetína	IČ/DIČ: 70891532/
Lokalita:	Zhotovitel: TECHNIS Kojetín spol.s r.o.	IČ/DIČ: 64608727/CZ 64608727
Začátek výstavby: 1.3.2020	Konec výstavby: 31.5.2020	Položek: 10
JKSO:	Zpracoval: Luděk Nakládal	Datum: 3.1.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	39 927,13
Základ 15%	0,00	DPH 21%	8 384,70	Celkem včetně DPH	48 311,83
Základ 21%	39 927,13				

Projektant	Objednatel OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA 798 30 Pavlovice u Kojetína 55	Zhotovitel TECHNIS Kojetín spol. s r.o. Technická 638, 752 01 Kojetín tel: 581 762 012, 581 762 778 fax: 581 762 012, 581 762 778
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: **OBNOVA ČÁSTI DEŠŤOVÉ KANALIZACE PO POVODNI PAVLOVICE U KOJETINA** Doba výstavby: _____
 Druh stavby: Úsek 4 - oprava spoju potrubí u požární nádrže Začátek výstavby: 1.3.2020
 Lokality: Konec výstavby: 31.5.2020 Projektant: Obec Pavlovice u Kojetina
 JKSO: Zpracováno dne: 3.1.2020 Zpracoval: Luděk Nakladal Zhotovitel: TECHNIS Kojetín spol.s r.o.

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
13			Hloubené výkopávky				0,00	10 376,49	10 376,49			0,00
1		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	3,00	1 298,47	0,00	3 895,42	3 895,42	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
2		132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	13,00	498,54	0,00	6 481,06	6 481,06	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
16			Přemístění výkopku				0,00	574,01	574,01			0,00
3		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	16,00	35,88	0,00	574,01	574,01	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
17			Konstrukce ze zemín				0,00	2 139,61	2 139,61			0,00
4		174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	16,00	133,73	0,00	2 139,61	2 139,61	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
64			Výplně otvorů				219,50	1 175,28	1 394,78			0,00
5		641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	15,21	91,70	219,50	1 175,28	1 394,78	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				9 942,67	6 144,39	16 087,06			10,97
6		899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C25/30 m3	m3	4,32	2 521,00	9 263,21	1 627,49	10 890,70	2,53	10,91	0,06 RTS II / 2019
7		899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otepleném výkopku m2	m2	13,92	373,30	679,46	4 516,89	5 196,36	0,00	0,00	0,06 RTS II / 2019
H22			Komunikace pozemní a letecké				0,00	9 355,19	9 355,19			0,00
8		998271311R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové ve štole	t	10,96	640,75	0,00	7 022,57	7 022,57	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
9		998271318R00	Přesun hmot, kanalizace betonové, příplatek 5 km	t	10,96	185,45	0,00	2 032,50	2 032,50	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
10		998271319R00	Přesun hmot, kanalizace beton., přípl. dalších 5km	t	10,96	27,38	0,00	300,12	300,12	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
Celkem:								39 927,13	Kč bez DPH			

Poznámka: